

10 אפריל 2025

לכבוד

משתתפי המכרז

הנדון: מכרז פומבי מס' 05/2025 לביצוע עבודות קבלניות להקמת מתקן ריסון באתר מחצבת מודיעים

מסמך הבהרות מס' 2 – עדכון תכנית תנוחה וחתכים

1. לאתר הרשות הועלתה תכנית תנוחה וחתכים עדכנית למתקן הטייה בית עריף, מספר גיליון 3138a-26.
2. מהות השינוי כולל:
 - א. בוטל מובל הניקוז בעל שני תאים.
 - ב. במקומו מתוכננת תעלה פתוחה מבטון, ברוחב 7 מ' וקירות בגובה של 2.0 מ'.
 - ג. אורך התעלה 15 מ' כאשר בשליש התחתון ימוקם גשרון ועליו רכיבי מדידת הזרימה.
 - ד. הקירות במתקן הכניסה נמוכים יותר, בין 2.5-4.0 מ'.
 - ה. המתקנים שתוכננו בנחל נשארים ללא שינוי, כולל הבריקה במעלה.
3. סט אדריכלות למכרז וכתב כמויות יעודכן באתר עד לתאריך 27.4.25 ועל המציעים להתעדכן באתר הרשות.
4. לתזכורת המציעים כי המועד אחרון להגשת ההצעות נקבע ליום שני, ה-05.05.2025, עד השעה 12:00 בצהריים בדיוק.
5. המסמך מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ויש לצרפו להצעה חתום בכל עמוד ע"י מורשה החתימה.

בברכה,

רשות ניקוז ונחלים ירקון