מרחק רל.[מ]	רום החתך המתוכנן.[מ]	שיפוע אורכי	מפיקה	חיתוך החתך	שיפוע חתך	מקדם מבנה	שיפוע מישה	מהירות מישה
המחלה	סיום	המחלה	[מ']	[מ]	L ל	n	[מ]	[מ'/שנ'']
1.88	2.62	0.035	4	8	61	0.003	83.8	83.3	183	0
4.89	1.04	0.035	4	8	61	0.042	84.7	83.8	204	183
2.69	1.59	0.035	4	8	61	0.008	85.2	84.7	268	204
4.12	1.18	0.035	4	8	61	0.026	86.0	85.2	300	268
4.12	1.18	0.035	4	8	61	0.026	86.5	86.0	320	300
2.04	1.63	0.035	4	5	38	0.005	88.0	86.5	602	320
2.81	1.32	0.035	4	5	38	0.012	88.3	88.0	623	602
2.04	1.63	0.035	4	5	38	0.005	89.8	88.3	908	623
2.43	1.46	0.035	4	5	38	0.008	90.0	89.8	941	908
2.19	1.56	0.035	4	5	38	0.006	90.5	90.0	1019	941
2.81	1.32	0.035	4	5	38	0.012	91.0	90.5	1061	1019
3.73	1.09	0.035	4	5	38	0.026	91.5	91.0	1080	1061
3.81	2.64	0.025	1.5	9	130*	0.004	91.9	91.5	1180	1080
1.88	1.71	0.035	4	5	38	0.004	92.3	91.9	1282	1180
2.54	1.42	0.035	4	5	38	0.009	93.3	92.3	1399	1282
3.47	1.16	0.035	4	5	38	0.021	93.8	93.3	1421	1399
1.69	1.83	0.035	4	5	38	0.003	94.0	93.8	1509	1421
2.54	1.42	0.035	4	5	38	0.009	98.3	94.0	1975	1509
2.91	1.3	0.035	4	5	38	0.013	98.8	98.3	2017	1975
1.88	1.71	0.035	4	5	38	0.004	99.5	98.8	2200	2017
2.81	1.32	0.035	4	5	38	0.012	100.3	99.5	2264	2200
2.19	1.56	0.035	4	5	38	0.006	100.9	100.3	2369	2264
2.81	1.32	0.035	4	5	38	0.012	101.5	100.9	2422	2369
2.19	1.56	0.035	4	5	38	0.006	102.3	101.5	2544	2422
2.04	1.63	0.035	4	5	38	0.005	103.5	102.3	2807	2544
2.63	1.38	0.035	4	5	38	0.010	104.3	103.5	2892	2807
2.43	1.46	0.035	4	5	38	0.008	106.8	104.3	3186	2892
4.21	1.01	0.035	4	5	38	0.036	107.3	106.8	3200	3186
1.69	1.83	0.035	4	5	38	0.003	107.8	107.3	3369	3200
2.91	1.3	0.035	4	5	38	0.013	108.0	107.8	3388	3369
2.04	1.63	0.035	4	5	38	0.005	108.8	108.0	3548	3388
3.58	1.13	0.035	4	5	38	0.023	110.0	108.8	3600	3548
2.04	1.63	0.035	4	5	38	0.005	111.1	110.0	3840	3600
3.27	1.2	0.035	4	5	38	0.018	112.2	111.1	3900	3840
2.19	1.56	0.035	4	5	38	0.006	114.0	112.2	4232	3900
3.78	1.08	0.035	4	5	38	0.027	115.3	114.0	4280	4232
1.46	2.02	0.035	4	5	38	0.002	115.8	115.3	4501	4280
3.83	1.07	0.035	4	5	38	0.028	116.3	115.8	4519	4501

* מפיקה הנמוך באזור בגמר שמאשר, המתבצעה 1%

1	עדכון ע"פ דו"חות משרד התחבורה		09.2025
MS.	שינוי	CHANGES :	תאריך DATE

על המצוא לבדוק את התכניות וקבוצ את הפרוט הפי הביצוע. בכל מקרה אל תנתק מחדש. אי אי-התאמה עליו להודיע מיד למהנדס אל המעבדה ולבצע הוראה בכתב לביצוע.

חתם עבור :

רשות ניקוז ונחלים יקום

תכנון ראשוני ☐ תכנון מוקדם ☐ תכנון מפורט ■ תכנון סופי ☐

לביצוע ○ לאישור ● לתיקיה ○ לעיון ○

שם הפרויקט :
NAME :

תכנית מפפנר ניקוז

שם התכנית :
TITLE:

הסדרת נחל איילון
חתך לאורך גלי 2

מתכנן	שרטט	בדק	אישר
DESIGN	DRAWN	CHECKED	APPROVED
דימה ס.	פריאל ש.	דימה ס.	רמי ל.

תכנית מס'	גרסא	קנ"מ SCALE	תאריך DATE
DWG. NO.	0	1:1000 / 1:100/1000	09.2025
7287-12			

LAVI-NATIF CONSULTING ENGINEERS LTD. חברת יועצים בע"מ
WATER, SEWAGE, DRAINAGE, HYDROLOGY הידרולוגיה, ניקוז, ביוב, מים
רח' הלוחמים 7 בית אזור 38001 Haloḥama 7, Ev, Asur, 38001 TEL.: 03-5084505/6/7 טלפון FAX: 03-5084524 פקס
רח' הדגלנים 17 בית שאבים 3660918 Haḥidagim 17, Newtar, 3660918 TEL.: 04-8325647 טלפון FAX: 04-8327101 פקס
haifa@lavi-natif.co.il

© COPYRIGHT LAVI-NATIF ENG. LTD. 09/2025 - 5.5.10